Arreglos Piscina

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	COTIZACION 1			
				VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA (19%)*	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	Traslado de red eléctrica, temporizadores, vigilantes, tacos y demás elementos eléctricos al cuarto superior de la piscina	unidad	1				
2	Suministro de 32 bultos de arena de sílice, para filtros de la piscina	unidad	32				
3	Compra e instalación de un motor trifásico de tres caballos de fuerza	unidad	1				
4	Mantenimiento de Filtros	unidad	2				
5	Suministro y construcción de seis Zapatas para estructura de un metro de ancho por un metro de largo, con una distancia de ejes de 2,17 m a lo ancho y 1,55 m a lo largo	unidad	6				
6	Suministro y construcción de viga perimetral 10 cm por debajo del suelo, con un grosor de 25 por 25 cm y 14,1 metros de largo	metro lineal	14,1				
7	construcción de seis columnas de 25 cm por 25 cm de grosor, con una altura de 3 metros sobre el nivel del suelo	unidad	6				
8	construcción de viga de amarre a 2,3 metros de altura, con un grosor de 15 cm por 20 cm de grosor. Con un largo de 14,1 m de largo	metro lineal	14,1				
9	suministro y construcción de viga de amarre perimetral a 3 metros de altura, de 15 cm por 15 cm de grosor, con una con un largo de 14,1 metros de largo	metro lineal	14,1				
10	suministro y construcción de placa a tres metros de altura de: 4,6 metros de largo por 1,8 metros de ancho. Con un grosor de 15 cm	metro cubico	1,25				
11	Instalación de tanques de agua sobre construcción , cada uno de dos mil litros. Incluyendo tubería de acceso al tanque y conexión a las duchas y cisternas incluyendo regatas y resanes	unidad	2				
	Total						

incluir imágenes de los elementos ofrecidos (en caso de venta)

- Adjuntar a la cotización Rut en el cuál la actividad Económica sea acorde al objeto del contrato

- Anexar a la cotización las fichas técnicas de los elementos a ofertar o utilizar (en el caso de obras)

-Todas las medidas deben ser verificadas por el cotizante antes de presentar la cotización.

Todos los materiales, suministros y retiro de escombros deben ser contemplados en la cotización presentada y asumidos por el contratista. (en el caso de obras)
Anexar antecedentes de Policía, Contraloría y Procuraduría
Todos los precios de las cotizaciones deben incluir IVA en caso de ser retenedor
De resultar elegido la Institución solicita la adquisición de una póliza de cumplimiento y garantía de un año.
De resultar elegido la Institución solicitará los demás documentos acordes a la ley 80.

5	Mantenimiento de tejas que están sobre las duchas de la piscina	metro cuadrado	12				
13	suministro e instalación de 4 duchas redondas de brazo largo	unidad	4				
14	suministro e instalación de llaves de registro para duchas	unidad	4				
15	construcción de muro en ciclópeo y concreto alrededor del cuarto de máquinas, de 14 metros de largo por 1,2 metros de alto.	unidad	1				